

| GRUPO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRAJE |
|-------|-------|--|----------|---------|
| I | 1 | Movilización | GLOBAL | 1 |
| II | 25 | Escarificado, conformación y compactación de capa de base | M2 | 67000 |
| II | 71 | Recuperación ambiental | GLOBAL | 1 |
| III | 78 | Transporte de material granular (distancia libre = 0km) | M3.km | 115000 |
| VI | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | M2 | 67000 |
| VI | 112 | Ejecución de tratamiento bituminoso doble | M2 | 67000 |
| VII | 132 | Base Granular CBR 60% | M3 | 4140 |
| VII | 135 | Material granular para bacheo previo | M3 | 460 |
| IX | 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos | M3 | 1840 |
| XVII | 382 | Señalización de obra | GLOBAL | 1 |
| LXXX | 912 | Alimentación | PERS.MES | 8 |
| CLIII | 2136 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | M3 | 74 |
| CLIV | 2138 | Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado | M3 | 161 |