



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 07 de agosto de 2018

**LICITACIÓN C/112: “Rehabilitación de la Ruta No. 13, tramo:
226Km500 - 248Km025”**

CND-CVU/CC/18/632/2017


COMUNICADO N.º 1

Con la presente adjuntamos Comunicado N.º 1 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente

LM



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

LICITACIÓN C/112

Comunicado No. 1

MESA DE ENTRADA

07 AGO. 2018

NUMERO DE REFERENCIA

CND-CVU/GD/53/1822/2018

FIRMA

Rehabilitación de Ruta No. 13, tramo: 226Km500 - 248Km025

Montevideo, 7 de agosto de 2018

Se modifican las cláusulas IAL (1.2) e IAL (1.3) de la Sección 2, y la cláusula 4.5 y el cuadro de metrajes de la Sección 7, que quedarán redactadas de la siguiente forma:

IAL (1.2)	El plazo de ejecución de la obra es de 12 meses.
-----------	--


IAL (1.3)	El precio de referencia para el máximo de adjudicación es de 25 % por encima del presupuesto de oficina (con impuestos y leyes sociales incluidos) que se comunicará en la apertura de las ofertas.
-----------	---

Cuadro de metrajes

G	R	DESCRIPCIÓN	U	metrajes
I	1	Movilización	global	1
II	71	Recuperación ambiental	global	1
II	9	Extracción de Arboles	c/u	230
VII	133	Base granular con CBR > 80% (con transporte)	m3	44000
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	8000
II	26	Ensanche d/plataforma existente	m	43050
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm. (s/ cab)	m	160
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (s/ cab)	m	40
XIII	281	Cabs de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	m3	60
XVII	382	Señalización de obra	global	1
LXXX	912	Alimentación	pers.mes	24
LXXXI	914B	Camioneta con chofer	veh.mes	12
LXXXII	915B	Camioneta sin chofer	veh.mes	12
LXXXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	casa.mes	12
LXXXIX	930	Alojamiento para el director de obra	per.mes	12

4.5 Entradas particulares y empalmes con caminos departamentales o vecinales

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales o vecinales afectadas por el ensanche de firme se reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo N° 265 "Entradas particulares".




DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

133 Base granular con CBR \geq 80% (con transporte) (m³).

273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m³)



LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.