



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 12 de julio de 2019

LICITACIÓN C/131: “Camino el Tala Tramo 0km000 - 15km600”

CND-CVU/CC/18/606/2019

COMUNICADO N° 4

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 4 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Nicolás Tejera
Jefe de Compras y Contrataciones

MR



Montevideo, 11 de julio de 2019

LICITACIÓN C/131

“REHABILITACIÓN CAMINO EL TALA, TRAMO: 0K – 15K600”

COMUNICADO N° 4

- I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11 de la Sección 1 de los Documentos de la Licitación se realizan las siguientes enmiendas:

Se modifica la sección 9 Cantidades , del Pliego de Especificaciones Particulares , que queda expresado como sigue:

Regional 4


Obra: Camino del Tala

Plazo: 12 meses

CUADRO DE METRAJES

Opción 1

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	2.000
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	22.000
2	8	Excavación no clasificada a préstamo	m3	4.000
2	27	Ensanche de plataforma	m3	12.000
2	71	Recuperación ambiental	Global	1
3	76	Sobretransporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	14.000
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	155.000
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	20.000
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	120.000
7	129	Sub-Base granular CBR> 40%	m3	22.000
9	211	Agregados gruesos y medianos para tratamientos	m3	1.300
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	160
10	228	Hormigón ciclopeo para fundación del revestimiento	m3	96
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	344
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	40
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	250
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	150
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	500
13	288	Revestimiento de terraplenes de acceso con losetas de hormigón	m2	1.120
14	311	Alambrado de ley	m	3.000
34	551	Material estabilizado granulométricamente CBR> 80%		22.000
17	382	Señalización de obra	Global	1
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	160
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	360
500	5045	Puente ubicación 3	global	1



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Regional 4

Obra: Camino del Tala

Plazo: 12 meses

CUADRO DE METRAJES

Opción 2

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	2.000
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	22.000
2	8	Excavación no clasificada a préstamo	m3	4.000
2	27	Ensanche de plataforma	m3	12.000
2	71	Recuperación ambiental	Global	1
3	76	Sobretransporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3 km	14.000
4	94	Cemento portland para base estabilizada	ton	1.400
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	155.000
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	20.000
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	120.000
7	129	Sub-Base granular CBR> 40%	m3	22.000
7	131	Base granular CBR> 60%	m3	22.000
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	130.000
9	211	Agregados gruesos y medianos para tratamientos	m3	1.300
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	160
10	228	Hormigón ciclópeo para fundación de revestimiento	m3	96
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	344
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	40
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	250
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	150
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	500
13	288	Revestimiento de terraplenes de acceso con losetas de hormigón	m2	1.120
14	311	Alambrado de ley	m	3.000
17	382	Señalización de obra	Global	1
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	155
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	360
500	5045	Puente ubicación 3	global	1


LEONARDO COLA SÉVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.